


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H



RZUT PIĘTRA - PROJEKTOWANY

- Roboty budowlane przewidziane na piętrze.
1. Demontaż boazerii drewnopodobnej w klatce.
  2. Wymiana drzwi do lokalu z wyjściem na klatkę na drzwi o dymoszczelności EI30S z samozamykaczem.
  3. Wstawienie drzwi oddzielających korytarz z lokalami mieszkalnymi od klatki, o dymoszczelności EI0S z samozamykaczem.
  4. Montaż hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półzłotym wg. odrębnego opracowania.
  5. Wymiana ścianki drewnianej (obudowa schodów na strychu) płytą GK na ruszcie metalowym z pokryciem dwustronnym i wełną mineralną gr. 6 cm. Klasa odporności ogniowej EI 30.
  6. Wymiana drzwi na strychu na drzwi o odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem.
  7. Zabezpieczenie dachu i drzwi schodów prowadzących na strych środkiem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
  8. Wypaszenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wg odrębnego opracowania.
  9. Obudowa kanału dla kłapy dymowej ścianką GK p.poż. gr.10cm na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - EI 60.
  10. Obudowa stropu płytą p.poż. GK gr.10cm na ruszcie metalowym podwójnym powieszonym REI 60.

Wykaz pomieszczeń Budynek - Kondygnacja 1

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista
1	Szafnia	4,69 m²	4,69 m²
2	Sala dydaktyczna	40,43 m²	40,43 m²
3	Pomogospodarcze	9,18 m²	9,18 m²
4	Łazienka	2,80 m²	2,80 m²
5	Żywnoślnia	1,34 m²	1,34 m²
6	Kuchnia	15,30 m²	15,30 m²
7	Pokój	18,81 m²	18,81 m²
8	Pomogospodarcze	15,62 m²	15,62 m²
9	Pokój	19,71 m²	19,71 m²
10	Przedpokój	8,31 m²	8,31 m²
11	Korytarz	16,72 m²	16,72 m²
12	Pokój	25,25 m²	25,25 m²
13	Pokój	19,71 m²	19,71 m²
14	Pomogospodarcze	16,33 m²	16,33 m²
15	Pokój	19,67 m²	19,67 m²
16	Kuchnia	15,40 m²	15,40 m²
17	Przedpokój	3,63 m²	3,63 m²
18	Przedpokój	3,63 m²	3,63 m²
19	Pokój	19,55 m²	19,55 m²
20	Pomogospodarcze	16,69 m²	16,69 m²
21	Kuchnia	21,21 m²	21,21 m²
22	Pokój	15,39 m²	15,39 m²
23	Klatka na poddasze	2,83 m²	2,83 m²
Razem		332,28 m²	332,28 m²

87-800 Włodawek, ul. Planty 4/6 m13, tel. 604 888 711 e-mail: r.macek2009@ten.pl					Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje są własnością ZAKŁADU USŁUG BUDOWLANYCH ROMAN MAŁEK i nie mogą być kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej (w częściach jak i w całości) bez pisemnej zgody		FORMAT A1
ZLECENIODAWCA: Gmina Tuchowo ul. Sierpecka 20; 87-605 Tuchowo					TYTUŁ: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakówku do wymogów p.poż.		SKALA 1:100
TEMAT: Rzut piętra - projektowany					NUMER RYS.: 02		STADIUM P.B.
PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS			
PROJ.	Roman Małek	UAH-V8386-5/15/88Wk	02.06.2020				
PROJ.	Janina Ceimer	0143386-5/17/6Wk	02.06.2020				
PROJ.		UA-V-7342-5/7/89Wk					
PROJ.							
					REWIZJA	00	ARKUSZ 1/1