


A
B
C
D
E
F
G
H

RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKTOWANY



Wykaz pomieszczeń: Budynek - Kondygnacja 0

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista
		756.67 m²	756.67 m²
1	Sala gimnastyczna	124.90 m²	124.90 m²
2	Biblioteka	42.15 m²	42.15 m²
3	Sala lekcyjna	42.15 m²	42.15 m²
4	Łazienka dziewcząt	15.38 m²	15.38 m²
5	Szatnia	12.32 m²	12.32 m²
6	Łazienka chłopców	8.78 m²	8.78 m²
7	Łazienka personelu	3.09 m²	3.09 m²
8	Oddział przedszkolny	36.39 m²	36.39 m²
9	Sala przedszkolna	19.53 m²	19.53 m²
10	Sala lekcyjna	37.82 m²	37.82 m²
11	Klatka	15.38 m²	15.38 m²
12	Sala lekcyjna	37.39 m²	37.39 m²
13	Gab.Dyrektora	17.03 m²	17.03 m²
14	P. socjalne	2.96 m²	2.96 m²
15	Wiatrołap	10.47 m²	10.47 m²
16	Pokój nauczycielski	18.73 m²	18.73 m²
17	Sala lekcyjna	34.69 m²	34.69 m²
18	Sala komputerowa	22.37 m²	22.37 m²
19	Sala lekcyjna	36.29 m²	36.29 m²
20	Kuchnia	19.80 m²	19.80 m²
21	Kotłownia	24.78 m²	24.78 m²
22	Korytarz	174.27 m²	174.27 m²
Razem		756.67 m²	756.67 m²

Zakres robót budowlanych - na poziomie parteru.

- Wymiana drzwi w szatni (nr 5), sali lekcyjnej (nr 4) i WC (nr 3) z 0.80 m na 0.90 m.
- Wymiana drzwi zewnętrznych z klatki schodowej z 0.90m na 1.20m.
- Wymiana drzwi zewnętrznych z klatki schodowej z 0.90m na 1.20m, dymoszczelne EI30S.
- Wymiana drzwi wewnętrznych z klatki schodowej na dymoszczelne EI 30S.
- Wymiana drzwi harmonijkowych na otwierane w pomieszczeniu socjalnym (nr 14).
- Likwidacja szaf drewnianych z dróg ewakuacyjnych.
- Likwidacja obrotowej boazerii w klatce i na korytarzu.
- Wykonanie hydrantów wewnętrznych z węzłem pociągowym - szt.2, patrz.opracowanie odrębne.
- Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
- Patrz odrębne opracowanie.

87-800 Wrocław, ul. Planty 4/6 m13, tel. 604 886 711 e-mail: r.macek2009@tlen.pl				Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje są własnością ZAKŁADU USŁUG BUDOWLANYCH ROMAN MACEK i nie mogą być kopowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej (w częściach jak i w całości) bez pisemnej zgody		FORMAT A1
ZLECENIODAWCA: Gmina Tłuchowo ul. Sierpecka 20; 87-605 Tłuchowo				TYTUŁ: Dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku do wymogów p.poz.		SKALA 1:100
TEMAT: Rzut przyziemia - projektowany.						STADIUM P.B.
PROJ.	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	NUMER RYS.: 01	REWIZJA 00
PROJ.	Roman Macek	UAH-V8386-S/15/80/WK	02.08.2020			
PROJ.	Janina Cielmer	QT-S3385-S/41/78/WK	02.08.2020			
PROJ.		UA-V-7542-S/7/6/82/WK				
					ARKUSZ 1/1	