

A

B


C

D

E

F

PRZEKRÓJ A-A



A

Blacha trapezowa
Łaty i kontrłaty drewniane gr.5cm
Krokwie drewniane 5x16 cm

B

Strop belkowy drewniany z podsufitą ocieplony od góry polepą gr 25 cm
Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm

B1

Strop belkowy drewniany z podsufitą ocieplony od góry polepą gr 25 cm
Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm
Strop GK p.poż. KNAUF FIREBOARD gr 20 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym

C

Strop belkowy drewniany z podłogą, podsufitką i ślepym pułapem gr.30 cm
Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm

D

Tynk wew. cementowo-wapienny 1.5 cm
Cegła pełna gr.51 cm
Tynk zew. cementowo-wapienny 1.5 cm
Styropian FS15 gr. 8 cm
Tynk cienkowarstwowy 3 mm

E

Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm
Cegła pełna gr 38 cm
Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm

F

Parkiet/panele podłogowe/plytki gres 1.5 cm
Podkład z chudego betonu 5 cm
Papa izolacyjna 4 mm
Beton gr. 10 cm
Piasek stabilizowany 20 cm

G

Klatka schodowa objęta opracowaniem projektowym:
Schody i podesty schodowe żelbetowe z wierzchnią warstwą okładzinową z lastryka.
Balustrady schodowe stalowe.

87-800 Włocławek, ul. Planty 4/6 m13,
tel. 604 868 711
e-mail: r.macek2009@tlen.pl

ZLECENIODAWCA: Gmina Tłuchowo ul. Sierpecka 20; 87-605 Tłuchowo
TEMAT:
Przekrój A - A projektowany

PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJ.	Roman Maćek	UAN-V8386-5/15/88Wk	02.06.2020	
WYK.	Janina Celmer	GT-8386-5/41/76Wk UA-V-7342-5/78/92Wk	02.06.2020	
SPR.				

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje są
własnością ZAKŁADU USŁUG BUDOWLANYCH
ROMAN MACEK i nie mogą być kopiowane,
powielane ani udostępniane stronie trzeciej
(w częściach jak i w całości) bez pisemnej zgody

TYTUŁ:
Dostosowanie budynku Szkoły
Podstawowej w Mysłakówku
do wymogów p.poż..
NUMER RYS.:
03
REWIZJA:
00
ARKUSZ:
1/1

FORMAT
A3

SKALA
1:100
STADIUM
P.B.